

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - ELEMENTY STALOWE
(ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE)

NADPROŻA STALOWE (SEGMENT A, B, C)			
POZYCJA	PRZEKRÓJ	ILOŚĆ [szt]	DŁUGOŚĆ [mm]
N-1	IPE 100	3	1300
N-2	IPE 100	3	1300
N-3	IPE 100	3	1500
N-4	IPE 140	3	1800
N-5	IPE 140	3	1800
N-6	IPE 140	3	2700
N-7	IPE 140	3	2700
N-8	IPE 100	3	1300
N-9	IPE 100	3	1800
N-10	IPE 140	3	2700