


A. POWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BRUKOWEJ:	
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA	6,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA	5,0 cm
KLINIEC FRAKCJI 8-16	15,0 cm
KLINIEC FRAKCJI 16-32	15,0 cm
GRUNT RODZIMY	



<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> mgr inż Krzysztof Hałat 43-332 Piszarowice, ul. Kęcka 55 , tel./fax (33) 845-75-17		<b>PRZEKRÓJ</b> <b>POWIERZCHNIA UTWARDZONA</b> <b>KOSTKĄ BRUKOWĄ</b>				Nr rys. <b>D-2</b>			
Obiekt	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA KLUBU DZIECIĘCEGO	Skala 1:25	Przedmiot rysunku	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Nr	Data	Podpis	
			Zespół Projektowy	mgr inż. Krzysztof Hałat	Projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	110/93	06.2019		
Adres	Lokalizacja: Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich 15A.								
Inwestor	Działka nr: 378/40, 378/39,								
	Inwestor: Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111.								
Rysunek wykonany w programie AutoCAD Architecture 2010 nr seryjny : 391-24682062									